

Бетонные заводы 3-75 м3. Проектирование. Производство. Монтаж.



Актау, Казахстан

Проектирование, производство, поставка и монтаж бетонных заводов от 3 м3 до 75 м3 в час (мини-бетонные заводы, эконом, высокопроизводительные, стационарные, мобильные, ленточная/скиповая подача инертных, управление ручное/авто, летнего и зимнего исполнения).

1. Мини бетонные заводы производительностью, м3:
3, 7, 10.

Модель бетоносмесителя – СБ-80-03, СБ-80-06, СБ-80-08.
Объем готового замеса – 250 литров, 350 литров, 500 литров.
Время перемешивания – 60 секунд.
Напряжение питания – 380 В.
Способ подачи инертных – скип.
Компрессор – Remeza.
Пневматика – Camozzi.
Количество фракций инертных – 3.
Режим работы – ручной.
Исполнение бетонного завода – летнее.
Общая мощность бетонного завода – 17.5 кВт, 19.0 кВт, 15.0 кВт.

2. Компактные бетонные заводы Эконом, производительностью, м3: 5, 10, 15.

Модель бетоносмесителя – 1БП-500, 1БП-750, 2БП-1000.
Объем готового замеса – 350 литров, 500 литров, 750 литров.
Время перемешивания – 60 секунд.
Напряжение питания – 380 В.
Способ подачи инертных – скип.
Компрессор – Remeza.
Пневматика – Camozzi.
Бункера 2, 5 м3 – 2 штуки.
Количество фракций инертных – 3.
Режим работы – ручной.
Исполнение бетонного завода – летнее.
Общая мощность бетонного завода – 18.0 кВт, 15.0 кВт, 20.5 кВт.

3. Бетонные заводы со скиповой подачей инертных, производительностью, м3: 20, 50, 70.

Модель бетоносмесителя – 2БП-1000, 2БП-1500, 2БП-2250.
Объем готового замеса – 750 литров, 1000 литров, 1500 литров.

Время перемешивания — 15 секунд.
Напряжение питания — 380 В.
Способ подачи инертных — скип.
Компрессор — Remeza.
Пневматика — Camozzi.
Бункера 5 м3 — 2 штуки (для 35 м3) , 3 штуки (для 50 м3 и 75 м3)
Цементный силос 40 тонн — 1 штука.
Количество фракций инертных — 3.
Режим работы — авто.
Исполнение бетонного завода — летнее.
Общая мощность бетонного завода — 21.0 кВт, 54.0 кВт, 64.0 кВт.

4. Бетонные заводы с ленточной подачей инертных, производительностью, м3: 35, 50, 75.

Модель бетоносмесителя — 2БП-1000, 2БПЭ-1500, 2БПЭ-2250.
Объем готового замеса — 750 литров, 1000 литров, 1500 литров.
Время перемешивания — 15 секунд.
Напряжение питания — 380 В.
Способ подачи инертных — лента.
Компрессор — Remeza.
Пневматика — Camozzi.
Бункера 5 м3 — 2 штуки (для 35 м3).
Бункера 15 м3 — 3 штуки (для 50 м3 и 75 м3).
Цементный силос 40 тонн — 1 штука.
Количество фракций инертных — 3.
Режим работы — авто.
Исполнение бетонного завода — летнее.
Общая мощность бетонного завода — 21.0 кВт, 54.0 кВт, 45.5 кВт.

5. Мобильные бетонные заводы, производительностью, м3: 7, 10, 15.

Модель бетоносмесителя — 1БП-500, 1БП-750, 2БП-1000.
Объем готового замеса — 350 литров, 500 литров, 750 литров.
Время перемешивания — 60 секунд.
Напряжение питания — 380 В.
Способ подачи инертных — скип.
Компрессор — Remeza.
Пневматика — Camozzi.
Бункера 2, 0 м3 — 2 штуки.
Количество фракций инертных — 3.
Режим работы — авто.
Исполнение бетонного завода — летнее.
Общая мощность бетонного завода — 11.0 кВт, 11.0 кВт, 15.0 кВт.

6. Зимние/утепленные бетонные заводы, производительностью, м3: 20, 50, 20.

Модель бетоносмесителя — 2БП-1000, 2БПЭ-1500, 2БПЭ-2250.
Объем готового замеса — 750 литров, 1000 литров, 1500 литров.
Время перемешивания — 15 секунд.
Напряжение питания — 380 В.
Способ подачи инертных — скип.
Компрессор — Remeza.
Пневматика — Camozzi.
Бункера 5 м3 — 3 штуки.
Цементный силос 40 тонн — 1 штука.
Количество фракций инертных — 3.
Режим работы — авто.
Исполнение бетонного завода — зимнее.
Общая мощность бетонного завода — 33.5 кВт, 53.5 кВт, 64.0 кВт.

Гарантия 2 года.
Лизинг.
Доставка по СНГ и проведение пуско-наладочных работ.



Оборудование для бетона
Оборудование для ЖБИ

+79788398263

avizinfo.kz

Российская Федерация,
Республика Крым